

**UCHWAŁA NR LXIII/688/2023
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Małym – kompleks 2 pomiędzy
ulicami Kosmowską i Warszawską**

Na podstawie art. 104 ust. 1 i 2, art. 107 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, 1113, 1463 i 1506), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1469 i 1688) - **Rada Gminy uchwala, co następuje**

§ 1. 1. Dokonuje się scalenia i podziału następujących nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Borzęcin Mały - kompleks 2:

- 1) działki ewidencyjnej nr 120/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 2) działki ewidencyjnej nr 122/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 3) działki ewidencyjnej nr 122/6, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 4) działki ewidencyjnej nr 123/3, 123/4, dla których w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 5) działki ewidencyjnej nr 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10 dla których w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 6) działki ewidencyjnej nr 125/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 7) działki ewidencyjnej nr 125/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 8) działki ewidencyjnej nr 126/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 9) działki ewidencyjnej nr 127/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 10) działki ewidencyjnej nr 128, objętej aktem własności ziemi AWZ-R5G-ON-4511/Borz.M-22/76 z dn. 20.03.1976 r. Stare Babice;
- 11) działki ewidencyjnej nr 129, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 12) działki ewidencyjnej nr 130/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 13) działki ewidencyjnej nr 130/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 14) działki ewidencyjnej nr 131/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 15) działki ewidencyjnej nr 131/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];
- 16) działki ewidencyjnej nr 131/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*];

17) działki ewidencyjnej nr 132/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta [*].

2. Następujące dokumenty określające zakres scalenia i podziału nieruchomości stanowią załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) rejestr nieruchomości, z wykazem ich stanu dotychczasowego oraz stanu po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyznanych uczestnikom postępowania w zamian za nieruchomości będące ich własnością przed scaleniem i podziałem załącznik nr 1;
- 2) opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i podziałem – załącznik nr 2;
- 3) wypis i wyrys z planu miejscowego – załącznik nr 3;
- 4) geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości – załącznik nr 4.

§ 2. 1. Na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem, które wskazano w ust. 1 §1 niniejszej uchwały, Gmina Stare Babice:

- 1) wybuduje sieci wodociągowe w drogach publicznych w terminie do 31.12.2033 r.;
- 2) wybuduje sieci kanalizacyjne w drogach publicznych w terminie do 31.12.2033 r.;
- 3) zapewni dojazd do nowo wydzielonych działek gruntu poprzez działki przeznaczone pod drogi gminne w terminie do 31.12.2026 r.

2. Wskazane w ust. 1 inwestycje sfinansowane zostaną z budżetu Gminy lub środków Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 25% wzrostu wartości nieruchomości otrzymanych jako nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłaty adiacenckiej przez uczestników postępowania, w przypadku nie dojścia do ugody, o której mowa w art. 107 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- 1) I rata – w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca opłatę stanie się ostateczna;
- 2) pozostała część opłaty adiacenckiej w terminie do 10 lat od dnia, w którym decyzja ustalająca opłatę stanie się ostateczna.

§ 4. Rozstrzyga się o sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania, wskazanych w §1 niniejszej uchwały w sposób następujący:

- 1) [*];
- 2) [*];
- 3) [*];
- 4) [*];
- 5) [*];
- 6) [*];
- 7) [*];
- 8) [*];
- 9) [*];
- 10) [*];
- 11) [*];
- 12) [*];
- 13) [*];
- 14) [*].

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Informację o podjęciu uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

[*] W publikowanej uchwale wyłączono z jawności dane w związku z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz w związku z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna :Stare Babice
Obręb: Nr 0005, Borzęcin Mały

Dane według ewidencji gruntów					Grunty szacowane objęte scaleniem			Grunty nie szacowane poza scaleniem		
Nr	Właściciel: imię i nazwisko (imię na rodziców)	Jednostka rejestrowa	Podstawa prawna Własności	Nr Działki	Pow. Działki	Powierzchnia wchodząca do scalenia	Celna za 1 m2	Wartość działek	Powierzchnia nie wchodząca do scalenia - nie szacowana- poza obszarem scalenia i podziału	Uwagi
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11
1		143207_2.0005.G32		143207_2.0005.120/1	4.3950	3.9090			0.4860	
2		143207_2.0005.G131		143207_2.0005.122/3	0.8965	0.8965				
3		143207_2.0005.G40		143207_2.0005.122/6	0.8975	0.8093			0.0892	
4		143207_2.0005.G20		143207_2.0005.123/3 143207_2.0005.123/4	0.1489 1.4774	0.1105 1.3916			0.0394 0.0856	
5		143207_2.0005.G92		143207_2.0005.123/6 143207_2.0005.123/7 143207_2.0005.123/8 143207_2.0005.123/9 143207_2.0005.123/10	0.1099 0.1098 0.1098 0.1097 0.1116 0.5508	0.0351 0.1098 0.1098 0.1097 0.1116			0.0748	

Dane według ewidencji gruntów					Gruntly szacowane objęte scaleniem			Gruntly nie szacowane poza scaleniem		
Nr	Właściciel: imię i nazwisko (imię na rodziców)	Jednostka rejestrowa	Podstawa prawna Własności	Nr Działki	Pow. Działki	Powierzchnia wchodząca do scalenia	Celna za 1 m2	Wartość działek	Powierzchnia nie wchodząca do scalenia - nie szacowana- poza obszarem scalenia i podziału	Uwagi
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11
6		143207_2.0005.G301		143207_2.0005.126/1	1,3447	1,2284			0,1163	
7		143207_2.0005.G17		143207_2.0005.126/2	0,3000	0,1098			0,1902	
8		143207_2.0005.G13		143207_2.0005.126/4	0,7037	0,6608			0,0429	
9		143207_2.0005.G509		143207_2.0005.127/4	0,7494	0,7056			0,0438	
10		143207_2.0005.G19		143207_2.0005.128	0,9429	0,7451			0,0644 0,0334	
11		143207_2.0005.G368		143207_2.0005.129	1,6458	1,6052			0,0355 0,0051	
12		143207_2.0005.G99		143207_2.0005.130/1	0,4950	0,4950			0,0000	
13		143207_2.0005.G100		143207_2.0005.130/2	1,2042	0,9963			0,2079	
14		143207_2.0005.G88		143207_2.0005.131/2	0,6692	0,5471			0,1221	

Dane według ewidencji gruntów					Grunty szacowane objęte scaleniem			Grunty nie szacowane poza scaleniem		
Nr	Właściciel: imię i nazwisko (imię i nazwisko rodziców)	Jednostka rejestrowa	Podstawa prawa własności	Nr Działki	Pow. Działki	Powierzchnia wchodząca do scalenia	Celna za 1 m2	Wartość działek	Powierzchnia nie wchodząca do scalenia - nie szacowana- poza obszarem scalenia i podziału	Uwagi
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11
15		143207_2.0005.G89		143207_2.0005.131/3	0,6696	0,5714			0,0982	
16		143207_2.0005.G90		143207_2.0005.131/8	0,4587	0,2964			0,1623	
17		143207_2.0005.G58		143207_2.0005.132/1	1,0746	0,8030			0,1488 0,1228	

Sporządził: Alfons Jacko geod. upr. 632
Dnia 28.04.2023

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Alfons Jan 2023.04.28 09:00:33 CEST

REJESTR GRUNTÓW OBJĘTYCH SCALENIEM I PODZIAŁEM

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIII/688/2023
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 września 2023

Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidencyjna : Stara Babica
Obręb: Nr 0005, Borzęcin Mały

Dane według ewidencji gruntów										Stan przed scaleniem				Rozliczenie kosztów									
Nr poz.	Właściciel: imię i nazwisko (imiona rodziców) Adres	Nr jedn rej.	Podstawa prawa własności	Numer działki	Powierzchnia	Gruntby szacowane - wchodzące do scalenia			Gruntby nie szacowane - nie wchodzące do scalenia	Uwagi	Gruntby wydzielone w wyniku scalenia i podziału			Bilans powierzchni wliczonej do scalenia i podziału oraz otrzymanej		Odszkodowanie za pomniejszenia na drogi	Opłaty adiacenckie	Koszty opracowania	Rozliczenie kosztów z tytułu różnicy w powierzchni otrzymanej w wyniku scalenia	- Kwota do zapłaty na rzecz gminy + Kwota do wypłaty przez gminę			
						Numer działki	Powierzchnia	Wartość			Numer działki	Powierzchnia	Wartość	(-) otrzymano mniej niż wliczono [ha]	(+) otrzymano więcej niż wliczono [ha]								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		632		120/1	4,3950	120/1-wawm/1/2	3,9090		1582	0,4860			0,5758	3,3332	1469	0,2968							
															1481	0,1000							
															1482	0,1004							
															1483	0,1001							
															1497	0,1279							
															1496	0,1013							
															1499	0,1011							
															1500	0,1017							
															1521	0,1003							
															1522	0,1004							
															1523	0,1203							
															1526	0,1001							
															1527	0,1000							
															1528	0,1002							
															1529	0,4650							
															1550	0,1052							
															1485	0,1001							
															1552	0,1455							
															1562	0,1183							
															1661	0,1006							
															1564	0,1000							
															1663	0,1201							
															1498	0,0391							
															1581	0,2000							
															1580	0,1467							
															1453	0,0001							
															1454	0,0419							
															3,3332								

Nr poz.	Dane według ewidencji gruntów				Stan przed scaleniem							Uwagi	Grunt wydzielone w wyniku scalenia i podziału							Bilans powierzchni wniesionej do scalenia i podziału oraz otrzymanej		Rozliczenie kosztów				
	Właściciel: imię i nazwisko (miejscowa rodziców) Adres	Nr jedn rej.	Podstawa prawa własności	Numer działki	Powierzchnia	Numer działki	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Grunt niezaliczony - nie wniesiony do scalenia	Grunt szacowany - wchodzący do scalenia		Grunt niezaliczony - nie wchodzący do scalenia	Grany wydzielony w wyniku scalenia i podziału	Wartość	(-) otrzymano mniej niż wniesiono [m²]	(+) otrzymano więcej niż wniesiono [m²]	Odszkodowanie za pomniejszenia na drogi	Opłaty adiacenckie	Koszty opracowania	Rozliczenie kosztów z tytułu różnicy w powierzchni otrzymanej w wyniku scalenia	- Kwota do zapłaty na rzecz gminy + Kwota do wypłaty przez gminę				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
2		G131		122/3	0,8965	122/3-cala	0,8965					0,1321	0,7644	1524	0,1005		-0,0014									
														1525	0,1001											
														1553	0,1002											
														1560	0,1039											
														1554	0,1006											
														1578	0,1288											
														1579	0,1289											
														0,7630												
3		G40		122/6	0,8975	122/6-ewentualiz	0,8093		1583	0,0882		0,1192	0,6901	1470	0,2004											
														1480	0,1001											
														1515	0,1000											
														1495	0,1170											
														1514	0,1500											
														1455	0,0226											
														0,6901												
4		G20		123/3	0,1489	123/3-ewentualiz	0,1105		1585	0,0384		0,0163	0,0942	1501	0,1003			0,0014								
				123/4	1,4774	123/4-ewentualiz	1,3916		1593	0,0858		0,2050	1,1866	1502	0,1185											
													1,2808	1546	0,1002											
														1530	0,1000											
														1493	0,1060											
														1494	0,1166											
														1549	0,1072											
														1555	0,1000											
														1565	0,1024											
														1531	0,1000											
														1539	0,1000											
														1566	0,1006											
														1456	0,0013											
														1457	0,0291											
														1,2822												

Dane według ewidencji gruntów										Stan przed scaleniem				Rozliczenie kosztów														
Nr poz.	Właściciel: imię i nazwisko (imiona rodziców) Adres	Nr jedn rej.	Podstawa prawa własności	Numer działki	Powierzchnia	Numer działki	Powierzchnia	Wartość	Grunty nie wchodzące do scalenia	Grunty wchodzące do scalenia	Uwagi	Pomniejszenie na drogi (kol 8) * 14,73%	Powierzchnia do wydania kol 9 - kol 14	Grunty wydzielone w wyniku scalenia i podziału			Bilans powierzchni wniesionej do scalenia i podziału oraz otrzymanej		Odszkodowanie za pomniejszenia na drogi	Opłaty adiacenckie	Koszty opracowania	Rozliczenie kosztów z tytułu różnicy w powierzchni otrzymanej w wyniku scalenia	- Kwota do zapłaty na rzecz gminy + Kwota do wypłaty przez gminę					
														Numer działki	Powierzchnia	Wartość	(-) otrzymano mniej niż wniesiono [ha]	(+) otrzymano więcej niż wniesiono [ha]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
5	G92			123/6 0,1099 123/7 0,1098 123/8 0,1098 123/9 0,1097 123/10 0,1116 0,5508	123/6-wewniz 0,0351 123/7-cala 0,1098 123/8-cala 0,1097 123/9-cala 0,1116 123/10-cala 0,5508				1584	0,0748		0,0052 0,0162 0,0162 0,0162 0,0164	0,0299 0,0936 0,0936 0,0935 0,0952 0,4058	1471 0,2003 1479 0,1048 1484 0,1007														
6	G301			125/1 1,3447	125/1-wewniz 1,2284				1586	0,1163		0,1810 1,0474	1472 0,2460 1478 0,1226 1503 0,1234 1551 0,1344 1513 0,1242 1516 0,1500 1547 0,1216 1458 0,0190	1472 0,2460 1478 0,1226 1503 0,1234 1551 0,1344 1513 0,1242 1516 0,1500 1547 0,1216 1458 0,0190	0,2460 0,1226 0,1234 0,1344 0,1242 0,1500 0,1216 0,0190													
7	G17			125/2 0,3000	125/2-wewniz 0,1098				1594	0,1902		0,0162 0,0936	1558 0,1000 0,1000															
8	G13			126/4 0,7037	126/4- wewniz 0,6608				1587	0,0429		0,0974 0,5634	1492 0,1236 1504 0,1007 1517 0,1022 1532 0,1000 1576 0,1288 1459 0,0081 0,5634	0,1236 0,1007 0,1022 0,1000 0,1288 0,0081 0,5634														

Dane według ewidencji gruntów										Stan przed scaleniem				Rozliczenie kosztów									
Nr pot.	Właściciel: imię i nazwisko (młona rodziców) Adres	Nr jedn rej.	Podstawa prawa własności	Numer działki	Powierzchnia	Grunty szacowane - wchodzące do scalenia			Grunty niezaliczane - nie wchodzące do scalenia		Uwagi	Grunty wydzielone w wyniku scalenia i podziału			Bilans powierzchni wniesionej do scalenia i podziału oraz otrzymanej		Odszkodowanie za pomniejszenia na drogi	Opłaty adiacenckie	Koszty opracowania	Rozliczenie kosztów z tytułu różnicy w powierzchni otrzymanej w wyniku scalenia	- Kwota do zapłaty na rzecz gminy + Kwota do wypłaty przez gminę		
						Numer działki	Powierzchnia	Wartość	Numer działki	Powierzchnia		Numer działki	Powierzchnia	Wartość	(-) otrzymano mniej niż wniesiono [ha]	(+) otrzymano więcej niż wniesiono [ha]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9		G509		127/4	0,7494	127/4-wewnątrz	0,7056		1588	0,0438		0,1040	0,6016	1512 1574 1533 1534 1575 1460	0,1500 0,1001 0,1000 0,1000 0,1500 0,0077			0,0062					
10		G19		128	0,8429	128-wewnątrz	0,7451		1595 1589	0,0644 0,0334		0,1098	0,6353	1491 1548 1518 1542 1568 1567 1461	0,1164 0,1003 0,1003 0,1043 0,1044 0,1012 0,0084								
11		G368		129	1,6458	129-wewnątrz	1,6052		1590 1596	0,0355 0,0051		0,2365	1,3687	1473 1490 1505 1506 1577 1511 1536 1535 1569 1556 1557 1462	0,2061 0,1226 0,1013 0,1098 0,1168 0,1280 0,1515 0,1102 0,1002 0,1000 0,1001 0,0157		-0,0064						

Dane według ewidencji gruntów										Stan przed scaleniem				Grunt wydzielone w wyniku scalenia i podziału				Bilans powierzchni wliczonej do scalenia i podziału oraz otrzymanej		Rozliczenie kosztów					
Nr poz.	Właściciel: imię i nazwisko (imiona rodziców) Adres	Nr jedn rej.	Podstawa prawa własności	Numer działki	Powierzchnia	Grunt szacowany - wchodzący do scalenia			Grunt nie szacowany - nie wchodzący do scalenia		Uwagi	Pomniejszenie na drogi (kol 8) * 14,73%	Powierzchnia do wydania kol 9 - kol 14	Grunt wydzielone w wyniku scalenia i podziału			(-) otrzymano mniej niż wliczono [m²]		(+) otrzymano więcej niż wliczono [m²]		Odszkodowanie za pomniejszenia na drogi	Opłaty adiacenckie	Koszty opracowania	Rozliczenie kosztów z tytułu różnicy w powierzchni otrzymanej w wyniku scalenia	- Kwota do zapłaty na rzecz gminy + Kwota do wypłaty przez gminę
						Numer działki	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość				Numer działki	Powierzchnia	Wartość	Numer działki	Powierzchnia	Wartość						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
12		G99		130/1	0,4950	130/1-cela	0,4950				0,0729	0,4221	1466	0,1071											
													1475	0,1007											
													1487	0,1039											
													1476	0,1017											
													1463	0,0087											
													0,4221												
13		G100		130/2	1,2042	130/2-wewnetrz	0,9963		1597	0,2079		0,1468	0,8495	1573	0,1222										
													1539	0,1010											
													1544	0,1144											
													1545	0,1124											
													1520	0,1581											
													1570	0,1111											
													1519	0,1222											
													1464	0,0081											
													0,8495												
14		G88		131/2	0,6692	131/2-wewnetrz	0,5471		1598	0,1221		0,0806	0,4665	1537	0,1217										
													1543	0,1048											
													1538	0,1286											
													1540	0,1066											
													1466	0,0048											
													0,4665												
15		G89		131/3	0,6696	131/3-wewnetrz	0,5714		1599	0,0982		0,0842	0,4872	1508	0,1004										
													1572	0,1015											
													1507	0,1026											
													1489	0,1780											
													1467	0,0047											
													0,4872												
16		G90		131/8	0,4587	131/8-wewnetrz	0,2964		1591	0,1623		0,0437	0,2527	1477	0,1274										
													1474	0,1149											
													1465	0,0104											
													0,2527												

Dane według ewidencji gruntów										Stan przed scaleniem				Rozliczenia kosztów									
Nr poz.	Właściciel: Imię i nazwisko (imiona rodziców) Adres	Nr jedn rej.	Podstawa prawa własności	Numer działki	Powierzchnia	Numer działki	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Uwagi	Pomniejszenie na drogi (kol 8) * 14,73%	Powierzchnia do wydania kol 9 - kol 14	Gruntły wydzielone w wyniku scalenia i podziału			Bilans powierzchni wniesionej do scalenia i podziału oraz otrzymanej		Odszkodowanie za pomniejszenia na drogi	Opłaty adiacenckie	Koszty opracowania	Rozliczenie kosztów z tytułu różnicy w powierzchni otrzymanej w wyniku scalenia	- Kwota do zapłaty na rzecz gminy + Kwota do wypłaty przez gminę	
													Numer działki	Powierzchnia	Wartość	(-) otrzymano mniej niż wniesiono [ha]	(+) otrzymano więcej niż wniesiono [ha]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17		G58		132/1	1,0746	132/1-wniesienie	0,8030	1592 1600	0,1488 0,1228		0,1183	0,6847	1488	0,1147									
								1509	0,1043				1510	0,1193									
								1541	0,1419				1571	0,1938									
								1468	0,0107				0,6847										
								1452	0,0589				1451	0,0579									
								1441	0,0880				1444	0,0576									
								1449	0,0496				1450	0,2246									
								1447	0,0944				1446	0,1168									
								1442	0,3118				1445	0,1407									
								1448	0,1617				1440	0,2040									
								1443	0,4994				1439	0,3175									
								1438	0,0271				2,4100										

Sporządził: Alions Jasko geod. upr. 632
Dnia 14.07.2023

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Alions
Jan Jasko
Data: 2023.09.14 09:01:10 CEST

Elektronicznie
podpisany przez
Konrad Szymański
Data: 2023.09.18
10:05:06 +0200

wójtewództwa mazowieckiego
powiat warszawski zachodni
H33207_2 STARE BABICE
obręb: 005, Barzęcin Mały
pomiedzy ulicami Koszowską
i Warszawską - kompleks 2

MAPA
Geodezyjne opracowanie granic gruntów
obojęnych scaleniem i podziałem
opracowane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

Mapa niniejsza nie podstawia i nie zmienia istniejących granic i budynków oraz planów własnego użytku.
PŁAN WYKONANIA PRAC
uc. Składowa 31 44-240 Żyry
Kierownik prac: Podpis jest prawdziwy
Dokumenty potwierdzające przez
Adm. Data: 2023.09.18 14:09:00:16
CZEST
mgr inż. Afrosia Jasna
Inż. uprawnień zawodowych 632
Data: 30.07.2023 r. 022-00664014639/2023
Główna zawartość: planu składowego scalenia i podziału, przy czym zgodnie z literaturą Państwa Gminy w Starym Babicach
z dnia 28 września 2023 r. przedkładać uchwały w sprawie przeprowadzenia scalenia i podziału
nieruchomości położonych w obrębie Barzęcin Mały - kompleks 2.

LEGENDA:
Zasieg geodezyjnego opracowania granic:
Zasieg zmian gruntów obojęnych scaleniem i podziałem
Zasieg składowego składowego i podziału
Zgodnie z MPZP z dnia 04.01.2000 dnia cząstki Gminy Stare Babice



RPP.6727.1.282.2023

Stare Babice, 18.09.2023 r.

**WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICE**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) na wniosek **Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice**, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice - zaświadcza się, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką stanowiącym treść Uchwały Nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 grudnia 2010 r. Nr 204 poz. 6231), zmienionym Uchwałą Nr XXXI/327/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3494 z dnia 19 kwietnia 2021 r.), grunty położone we wsi **Borzęcin Mały** gm. Stare Babice wchodzące w skład działek oznaczonych **nr ew. 118/3, 119/1, 120/1, 122/3, 122/6, 123/10, 123/3, 123/4, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 124/1, 125/1, 125/2, 126/4, 127/4, 128, 129, 130/1, 130/2, 131/2, 131/3, 131/8, 132/1** przeznaczone zostały na cele:

- **1.MN/U, 3.MN/U, 7.MN/U, 8.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami**
- **1.KDG – tereny drogi publicznej klasy głównej**
- **1.KP – tereny parkingów**
- **2.U, 3.U – tereny usług**
- **6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 17.KDD, 18.KDD, 19.KDD, 20.KDD, 21.KDD, 22.KDD, 23.KDD, 24.KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej**
- **15.MN, 17.MN, 20.MN, 32.MN, 33.MN, 34.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 41.MN, 43.MN, 56.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**
- **9.WS, 10.WS – tereny wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych**
- **1.KDL – tereny drogi publicznej klasy lokalnej**
- **11.KPJ, 12.KPJ, 13.KPJ – tereny ciągów pieszo-jednych**
- **2.KDZ – tereny drogi publicznej klasy zbiorczej (ul. Krótka)**

Działki te:

- 1 - położone są w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
- 2 - nie są położone w Obszarze Natura 2000,
- 3 - częściowo leżą w zasięgu terenów zmeliorowanych-zdrenowanych,
- 4 - częściowo leżą w zasięgu terenów objętych oddziaływaniem rowów melioracyjnych,
- 5 - częściowo leżą w zasięgu strefy potencjalnego szkodliwego oddziaływania linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
- 6 - częściowo leżą w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej - stanowisko archeologiczne 56-63/28,
- 7 - położone są w granicach terenu przeznaczonego do objęcia procedurą scalenia i podziału nieruchomości.


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIII/688/2023
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 28 września 2023

Dla powyższego terenu obowiązują ustalenia zawarte w w/w tekście planu, którego kopie załączone zostają do niniejszego wypisu.

Powyższy wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ważny do czasu zachowywania mocy prawnej cytowanego na wstępie tekstu planu.

Rada Gminy Stare Babice nie podjęła uchwały o rewitalizacji w trybie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Monika
Maria
Mika



Elektronicznie
podpisany przez
Monika Maria Mika
Data: 2023.09.18
16:35:58 +02'00'

Załączniki:

- 1) tekst Uchwały Nr XLIV/414/10 z dnia 4 listopada 2010 r.
- 2) tekst Uchwały nr XXXI/327/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
- 3) wyrys z planu w skali 1:2000

Otrzymuje:

- 1 – Wnioskodawca
- 2 – a/a

Sprawę prowadzi: Monika Mika – p. o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego

6230

UCHWAŁA Nr XLIV/414/10

RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) w związku z uchwałą nr VII/141/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką, po stwierdzeniu zgodności z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice, Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

Dział I

Ustalenia ogólne

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką, zwany dalej planem.

§ 2. Planem objęto obszar, którego granice przedstawia rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

§ 3. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu;
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;
- 9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej.
- 10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym;

§ 4. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu, o którym mowa w § 2;
- 2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

§ 5.1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania;
- 3) linie rozgraniczające dróg;
- 4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

- 5) symbole literowe określające przeznaczenie terenów;
- 6) oznaczenie zasięgu stref potencjalnego szkodliwego oddziaływania linii elektroenergetycznych średniego napięcia;
- 7) zasięgi stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

3. Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter informacyjny.

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

Rozdział 2 Przepisy ogólne

§ 7. Ileż w uchwale jest mowa o:

- 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Stare Babice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 3) przeznaczeniu podstawowemu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 4) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym, w tym również pomiędzy terenami dróg a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będącymi w użytkowaniu leśnym;
- 5) liniach proponowanych podziałów ewidencyjnych – należy przez to rozumieć wskazane na rysunku planu linie podziału na działki budowlane terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
- 6) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie, określające najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, bez wysuniętych poza ten obrys schodów, okapów, otwartych ganków, zadaszeń oraz balkonów. Linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury w tym altan śmietnikowych i ogrodowych;
- 7) maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną w planie nieprzekraczalną ilość kondygnacji nadziemnych budynku oraz największą odległość pomiędzy poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku a najwyższym punktem przekrycia dachu;
- 8) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni gruntu rodzimego działki, pokrytych roślinnością oraz wodą powierzchniową, do całkowitej powierzchni działki;
- 9) wielkogabarytowych elementach żelbetowych – należy przez to rozumieć żelbetowe płyty prefabrykowane pełne oraz ażurowe o wymiarach powyżej 1,0m na 0,5m;
- 10) maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i projektowanych w obrębie działki będącej przedmiotem inwestycji (działki budowlanej) do powierzchni całkowitej tejże działki;
- 11) usługach:
 - a) nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane w myśl obowiązujących przepisów do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) uciążliwych – nie spełniających wymogów wymienionych w pkt 1,
- 12) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 13) maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i projektowanych w obrębie działki będącej przedmiotem inwestycji (działki budowlanej) do powierzchni całkowitej tejże działki;

§ 8.1. Na całym obszarze opracowania dopuszcza się lokalizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego

według ustaleń rozdziału 4 i elementów infrastruktury technicznej według ustaleń rozdziału 5 uchwały.

2. Do czasu wprowadzenia nowego zagospodarowania, zgodnego z zapisami dla poszczególnych terenów, dopuszcza się:

- 1) zachowanie, przebudowę, rozbudowę i wymianę istniejących siedlisk rolniczych;
- 2) zachowanie rolniczego użytkowania terenów do czasu realizacji funkcji docelowej.

§ 9. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunkach planu.

§ 10. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem przeznaczenia MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - oznaczone symbolem przeznaczenia MN/U;
- 3) tereny usług - oznaczone symbolem przeznaczenia U;
- 4) tereny usług publicznych – oznaczone symbolem przeznaczenia UP;
- 5) tereny zieleni urządzonej - oznaczone symbolem przeznaczenia ZP;
- 6) tereny zieleni cmentarza – oznaczone symbolem przeznaczenia ZC;
- 7) tereny wód powierzchniowych – oznaczone symbolem przeznaczenia WS;

§ 11. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów komunikacji wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) drogi publiczne klasy drogi głównej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDG;
- 2) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ;
- 3) drogi publiczne klasy drogi lokalnej - oznaczone symbolem przeznaczenia KDL;
- 4) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej – oznaczone symbolem przeznaczenia KDD;
- 5) publiczne ciągi pieszo-jezdne - oznaczone symbolem przeznaczenia KPJ;
- 6) publiczne ciągi piesze - oznaczone symbolem przeznaczenia KPP;

7) tereny parkingów publicznych – oznaczone symbolem przeznaczenia KP;

8) tereny pętli autobusowej – oznaczone symbolem przeznaczenia KS.

§ 12.1. Wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu.

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na których wyznaczono obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami.

3. Ustala się następujące minimalne odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej dróg publicznych:

- 1) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDG – 15-20,0m zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDZ – 10,0m,
- 3) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDZ – 10,0m,
- 4) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDD – 5,0m,
- 5) oznaczonych symbolem przeznaczenia KPJ – 5,0m,
- 6) oznaczonych symbolem przeznaczenia KPp – 3,0 m.

4. Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejącej zabudowy usytuowanej w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi układu komunikacyjnego a nieprzekraczalną linią zabudowy, z wykluczeniem powiększenia kubaturowego.

5. Ustala się minimalną odległość zabudowy od linii brzegowej rowów melioracyjnych, zgodnie z rysunkiem linii zabudowy:

- 1) dla rowów oznaczonych symbolami 4.WS, 5.WS, 6.WS, 7.WS, 8.WS, 9.WS, 10.WS, 11.WS, 12.WS i 13.WS na 10,0m,
- 2) dla rowów oznaczonych symbolami 1.WS, 2.WS i 3.WS na 5,0m.

6. Na terenach objętych planem zasady kształtowania zabudowy określa się następująco:

- 1) maksymalna wysokość nowej zabudowy - zgodnie ze wskaźnikami określonymi dla poszczególnych terenów,
- 2) ustala się następujące wymogi dotyczące kształtowania bryły dachu dotyczące dachów spadzistych:
 - a) stosowanie dachów dwuspadowych, o równym kącie nachylenia połaci dachowych, wynoszącym od 30° do 45°,

- b) zastosowanie na dachach budynków dachówki lub materiałów dachówkopodobnych lub gontu, w tym gontu bitumicznego oraz blachy,
 - c) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni do czerwonego brązu lub odcieniach szarości.
- 3) ustala się obowiązującą kolorystykę i materiały wykończeniowe elewacji budynków:
- a) zastosowanie na elewacjach budynków tynków szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i kamienia, z wykluczeniem użycia materiałów będących imitacją naturalnych, np. siding,
 - b) elewacje budynków w kolorach białym, kremowym, ecru lub w naturalnych, jasnych odcieniach beżu, brązu, żółci, szarości dopuszcza się stosowanie na elewacjach cegły klinkierowej, drewna i kamienia naturalnego,
- 4) zakazuje się lokalizowania kominów, oraz innych budowli o charakterze dominant przestrzennych -nie dotyczy to masztów telefonii komórkowej.

§ 13. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

- 1) ogrodzenia od strony dróg i ulic winny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;
- 2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokości mniejszej niż 10m muszą zostać cofnięte o minimum 2,0m w stosunku do linii rozgraniczającej ustalonej w planie;
- 3) maksymalna wysokość ogrodzenia, od strony dróg oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD i KPJ, nie może przekraczać 1,8 metra od poziomu terenu;
- 4) zakazuje się stosowania ogrodzeń wykonanych z wielkogabarytowych elementów żelbetowych;
- 5) dla terenów położonych w zasięgu uciążliwości od tras komunikacyjnych, o których mowa w § 18 ust.4 i 5 dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych z otworami 10x10 w poziomie gruntu co 1m;
- 6) dla zabudowy mieszkaniowej MN, mieszkaniowo – usługowej MN/U i terenów usług U, UP, z zastrzeżeniem ustaleń ust. 5, ustala się ogrodzenie ażurowe co najmniej powyżej

0,6m od poziomu terenu dla umożliwienia migracji drobnych zwierząt, o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej:

- a) min. 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami – dla ogrodzeń drewnianych,
 - b) min. 60% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami – dla ogrodzeń metalowych,
- 7) linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu;
- 8) ogrodzenie może być sytuowane w odległości min. 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego;

§ 14.1. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się umieszczania wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam.

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizowanie reklam i znaków informacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że powierzchnia reklamy lub znaku nie przekroczy 1m² lub 5% powierzchni elewacji w przypadku mocowania jej na budynku.

3. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:

- 1) na drzewach i w zasięgu ich koron;
- 2) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, słupach linii elektroenergetycznych, transformatorach, itp.);

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania.

Rozdział 3

Ustalenia w zakresie podziału nieruchomości

§ 15.1. Przyjmuje się możliwość podziału na działki budowlane terenów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

- 1) ustala się wydzielenie nowych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczególnymi dla poszczególnych terenów;
- 2) nakazuje się wydzielenie dróg i dojazdów do obsługi działek zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) wszystkie fragmenty terenu powstałe w wyniku podziału na działki budowlane muszą posiadać wartości użytkowe zgodne z prze-

znaczeniem w planie, z zachowaniem innych ustaleń planu;

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż określona w przepisach szczegółowych wyłączenie:

- 1) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka, z której wydzielony zostanie teren zachowa powierzchnię nie mniejszą, niż określona w przepisach szczegółowych;
- 2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych działek budowlanych;

3. Granice nowo wydzielanych działek budowlanych należy wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające, o których mowa w §9.

4. Na obszarze planu dopuszcza się wydzielenie terenów dla wewnętrznego układu komunikacyjnego przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) nowy układ granic zapewni bezpośredni dostęp do drogi (ulicy) publicznej lub wewnętrznej, o której dalej mowa w pkt 2;
- 2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi/ulice wewnętrzne stanowiące współwłasność właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne;
- 3) drogi/ulice wewnętrzne powinny być zbudowane w sposób umożliwiający dogodną obsługę wszystkich nieruchomości, które do nich przylegają, a ich szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 6m;

5. Istniejące podziały własnościowe, nie spełniające ustaleń szczegółowych w zakresie powierzchni minimalnej, zachowuje się i dopuszcza pod zainwestowanie przy zachowaniu innych ustaleń wynikających z zapisów dla poszczególnych terenów.

6. Wskazuje się granicę terenów wymagających scaleń i ponownych podziałów, oznaczoną na rysunku planu. Dla tych terenów ustala się nakaz scalenia i ponownego podziału nieruchomości.

7. Szczegółowe warunki scalenia, połączenia i podziałów terenów wskazanych w ust. 6 określono w niniejszym § oraz w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. Proponowane linie podziałów w granicach terenów wymagających scaleń i podziałów zawiera rysunek planu.

8. Dla terenów określonych w ust. 6 dopuszcza się dokonanie wymienionego w ust. 1 przekształcenia własnościowego etapami w oparciu o właściwe uchwały rady gminy.

Rozdział 4

Zasady ochrony dóbr kultury

§ 16.1. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 56-63/1, 2, 4, 5, 13, 28, 29) w formie stref ochrony konserwatorskiej określonych na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonych numerami 56-63/1, 56-63/2, 56-63/4, 56-63/5, 56-63/13, 56-63/28, 56-63/29. Na obszarze w/w stref ustala się:

- 1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków – przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi – uzgodnienia wszystkich planowanych budów obiektów budowlanych wiążących się z wykonywaniem prac ziemnych;
- 2) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków zalesiania gruntów oraz budowy urządzeń wodnych i regulacji wód;
- 3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej realizować roboty budowlane lub nowe zalesienia) badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji. Przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie;

2. Dla obiektów zabytkowych objętych ochroną - wpisanych do rejestru zabytków: kaplica cmentarna nr rej. 1004 / 493 – (1838r., klasycystyczna), cmentarz z drzewostanem nr rej. 1464 (zał. XVIII w., powiększony 1860, 1884, 1916, 1959), wskazanych na rysunku planu obowiązują rygory wynikające z przepisów odrębnych. Wszelkie prace związane z prowadzeniem robót budowlanych przy obiektach zabytkowych i w ich otoczeniu, a także zmiany przeznaczenia lub sposobu korzystania oraz podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obiektów zabytkowych wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obowiązuje w szczególności wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków przed otrzymaniem pozwolenia na budowę (wykonanie robót budowlanych) lub innych decyzji administracyjnych mających wpływ na stan substancji obiektu zabytkowego.

Rozdział 5

Zasady ochrony i kształtowania środowiska

§ 17.1. Wskazuje się otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego, obejmującą cały obszar objęty planem.

2. Na obszarze położonym w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego obowiązują rygory określone w przepisach odrębnych (w tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1997 w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego, Dz.U. nr 132 z 1997r. poz. 876).

3. Zakazy zawarte w przepisach, o których mowa w ust.2 mogą ulec zmianie lub aktualizacji w ramach nowych rozstrzygnięć w tym przedmiocie, w takim przypadku należy je stosować odpowiednio.

4. Wprowadza się ochronę wód podziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji.

5. Ustala się, że na całym obszarze działania planu obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:

- 1) ustala się nakaz ochrony istniejącej szaty roślinnej cennej pod względem przyrodniczym i krajobrazowym oraz wymóg zachowania istniejącej zieleni wysokiej, w tym pojedynczych drzew oraz zadrzewień przydrożnych;
- 2) wyłączeniu spod wymogu ochrony określonego w pkt 1 podlegają drzewa owocowe, drzewa wymagające wycinki ze względów pielęgnacyjnych oraz drzewa znajdujące się na terenach przeznaczonych pod komunikację;
- 3) odstąpienie od ochrony drzew określonej w pkt 1 dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, gdy niemożliwe jest ich wkomponowanie w nowe zagospodarowanie działki, po uzyskaniu zgody właściwego organu;
- 4) zakazuje się lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
 - a) elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynierskich,
 - b) przedsięwzięć dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na stan środowiska,

- c) przedsięwzięcia zlokalizowanego w terenie 3.U, zgodnie z ustaleniami § 23.

6. W celu ochrony powietrza ustala się ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami nie powodującymi zanieczyszczeń.

7. Zakazuje się lokalizacji w obszarze planu zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów odrębnych.

8. Ustala się zasadę docelowego objęcia całego obszaru planu zasięgiem zorganizowanego zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną oraz zorganizowanego systemu kanalizacji.

9. Przyjmuje się kwalifikację terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rozumieniu przepisów odrębnych:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej,
- 2) MN/U, U – tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe,
- 3) UP - tereny przeznaczone na cele związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

10. Wskazuje się na rysunku planu zasięgi terenów zmeliorowanych – zdrenowanych oraz terenów zmeliorowanych pozostających w zasięgu oddziaływania rowów melioracyjnych.

11. W obszarach wymienionych w ust.10 ustala się następujące wymogi:

- 1) w obszarach zdrenowanych dopuszcza się zabudowę wyłącznie po przebudowie bądź likwidacji istniejącej sieci drenarskiej w uzgodnieniu z jednostkami określonymi w przepisach odrębnych,
- 2) w obszarach zmeliorowanych ustala się wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania działki z jednostkami określonymi w przepisach odrębnych dla inwestycji:
 - a) liniowych (infrastruktura podziemna: wodociąg, kable telefoniczne, itp.),
 - b) odprowadzenia ścieków deszczowych z terenów zabudowy usługowej (U, UP, usług w ramach terenów MN/U),
 - c) odprowadzenia ścieków deszczowych z dróg o nawierzchni utwardzonej,
 - d) wznoszenia budowli komunikacyjnych lub zmiany trasy rowów melioracyjnych.

12. Dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych w całym obszarze planu bez konieczności jego zmiany.

Rozdział 6

Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wyma- gania ochrony środowiska i zdrowia ludzi

§ 18.1. Wskazuje się na rysunku planu zasięg strefy potencjalnego szkodliwego oddziaływania linii elektroenergetycznych SN wynoszący po 7m w każdą stronę od osi linii.

2. Na terenach położonych w zasięgu stref, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 4 godzin na dobę), tj:

- 1) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną,
- 2) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i wymagających szczególnej ochrony, jak szpitale, internaty, żłobki, przedszkola i podobne.

3. Powyższe strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych – wynikające ze szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego – mogą być weryfikowane:

- 1) w decyzjach pozwolenia na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych (w uzgodnieniu z zarządzającym siecią),
- 2) po przebudowie linii średniego napięcia (w uzgodnieniu z zarządzającym siecią).

4. Wprowadza się szczególne uwarunkowania dla inwestowania i zagospodarowania na terenach położonych w zasięgu uciążliwości komunikacyjnej ulicy Warszawskiej - oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDZ - oraz projektowanej drogi klasy głównej – oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDG.

5. W celu ochrony zdrowia ludzi przed negatywnym oddziaływaniem komunikacji dla terenów, o których mowa w ust. 4 ustala się:

- 1) obowiązek informowania w wydawanych wypisach i wyrysach z planu o możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
- 2) obowiązek zastosowania w zabudowie przeznaczonej na stały pobyt ludzi rozwiązań ograniczających uciążliwości,
- 3) wymóg wprowadzenia parawanów akustycznych z zieleni lub innych technicznych zabezpieczeń akustycznych.

6. Na podstawie przepisów odrębnych na rysunku planu wskazano strefy sanitarne terenu cmentarza 1.ZC o zasięgu 50m i 150m, w których obowiązują odpowiednio następujące ograniczenia:

- 1) w odległości do 150m (strefa sanitarna 150m)
 - zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności - nie posiadających podłączenia do sieci wodociągowej - oraz studzien i innych urządzeń służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;
- 2) odległość, o której mowa w pkt 1 może zostać zmniejszona do 50m (strefa sanitarna 50m) pod warunkiem, że teren w granicach od 50m do 150m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

Rozdział 7

Ogólne zasady dotyczące infrastruktury technicznej

§ 19.1. Jako obowiązujący przyjmuje się docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków do oczyszczalni gminnej.

2. Dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska, w tym szczelnych szamb przydomowych - do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.

3. Ustala się nakaz podłączenia zabudowy do gminnych systemów inżynierskich (wodociągów i kanalizacji) po ich realizacji.

4. Dopuszcza się sytuowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, na całym obszarze objętym planem, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

5. W liniach rozgraniczających dróg należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej.

6. Przez tereny inne, niż przeznaczone dla układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej (a więc także przez tereny działek prywatnych), dopuszcza się prowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację związanych z nimi urządzeń.

7. Ustala się rezerwy terenu w postaci pasa o szerokości 2m dla lokalizacji sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających ulic.

8. Przy projektowaniu nowych inwestycji należy - w miarę możliwości - unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej poprzez konsultowanie przygotowywanych rozwiązań z operatorami systemów medialnych. W przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów szczególnych oraz warunków określonych przez operatora(ów) (w tym w zakresie sposobu finansowania). W szczególności dotyczy to przebudowy napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia na sieci kablowe.

9. W ogrodzeniu należy sytuować szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy.

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników.

11. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe dla:

- 1) zabudowy mieszkaniowej - 2 miejsca parkingowe / 1 mieszkanie,
- 2) usług - 3 miejsca parkingowe/ każde 100m² pow. użytkowej, dla obiektów o mniejszej powierzchni użytkowej nie mniej niż 2 miejsca parkingowe.

Dział II
Ustalenia Szczegółowe
Rozdział 8
Szczegółowe ustalenia
dla poszczególnych terenów

§ 20.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN – 60.MN ustala się, że podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy,
- 2) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– z zastrzeżeniem, że na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny,
- 3) ustala się lokalizację zabudowy jednorodzinnej w formie wolnostojącej,

- 4) w budynkach mieszkalnych część pomieszczeń może być przeznaczona na cele usług nieuciążliwych– zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) do 11m dla dachów spadzistych - maksymalnie 2 kondygnacje użytkowe oraz kondygnacja poddasza użytkowego,
 - b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów płaskich – maksymalnie dwie kondygnacje,
- 6) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych - których wysokość nie może przekraczać 6,0m,
- 7) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż:
 - a) 1000m² - w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jednym lokalu lub dwulokalowego, pod warunkiem że powierzchnia użytkowa jednego z lokali w budynku dwulokalowym nie przekracza 70m²,
 - b) 750m² na każdy lokal lub segment bliźniaka - w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, w tym o podziale między lokalami w pionie, jeśli powierzchnia użytkowa obu lokali przekracza 70m² lub w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
- 8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż 18m;
- 9) suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może być większa niż 40% powierzchni ogólnej działki,
- 10) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystyka budynków i sposób kształtowania bryły dachu dla dachów spadzistych – zgodnie z ustaleniami § 12.
- 11) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego w § 19,

3. Powierzchnia biologicznie czynna działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni, licząc dla każdej działki.

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,9;

§ 21.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN/U - 13.MN/U ustala się, że podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz zabudowa usługowa nieuciążliwa.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany,
- 2) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny - oraz wolnostojących usług i nieuciążliwego rzemiosła usługowego,
- 3) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej,
- 4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) do 11m dla dachów spadzistych - maksymalnie 2 kondygnacje użytkowe oraz kondygnacja poddasza użytkowego,
 - b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów płaskich – maksymalnie dwie kondygnacje,
- 5) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych - których wysokość nie może przekraczać 6,0m,
- 6) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż:
 - a) 1200m² w przypadku lokalizacji na jednej działce budynku mieszkalnego i wolnostojącego budynku usługowego,
 - b) 800m² w przypadku lokalizacji jedynie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej lub jedynie zabudowy usługowej,
 - c) 650m² w przypadku lokalizacji jedynie zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej w przeliczeniu na każdy segment,
- 7) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż:
 - a) 18m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usługowej,
 - b) 15m dla zabudowy bliźniaczej.
- 8) suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może być większa niż 40% powierzchni ogólnej działki,
- 9) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystyka budynków i sposób kształtowania bryły dachu dla dachów spadzistych – zgodnie z ustaleniami § 12.

- 10) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony - wg wskaźnika określonego w § 19,

3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

- 1) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej;
- 2) powierzchnia biologicznie czynna działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni, licząc dla każdej działki;

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0.

§ 22.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.U, 2.U i 5.U ustala się, że podstawowym przeznaczeniem są usługi nieuciążliwe.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) ustala się przeznaczenie terenu na funkcję usług komercyjnych nieuciążliwych;
 - 2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) do 11m dla dachów spadzistych - maksymalnie 2 kondygnacje użytkowe oraz kondygnacja poddasza użytkowego,
 - b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów płaskich – maksymalnie dwie kondygnacje,
 - 3) suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może być większa niż 40% powierzchni ogólnej działki;
 - 4) nowo tworzone działki pod zabudowę usługową winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 2000m²;
 - 5) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż 25m;
 - 6) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystyka budynków i sposób kształtowania bryły dachu dla dachów spadzistych – zgodnie z ustaleniami § 12;
 - 7) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika ustalonego w § 19;
3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
- 1) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej;
 - 2) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice działki inwestycyjnej;
 - 3) powierzchnia biologicznie czynna działek nie może być mniejsza niż 30% ich powierzchni, licząc dla każdej działki;

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0.

§ 23.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.U ustala się, że podstawowym przeznaczeniem są usługi, w tym stacja benzynowa oraz usługi hotelowe i gastronomiczne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) ustala się przeznaczenie terenu na funkcję usług komercyjnych;
- 2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- 3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) do 11m dla dachów spadzistych - maksymalnie 2 kondygnacje użytkowe oraz kondygnacja poddasza użytkowego,
 - b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów płaskich – maksymalnie dwie kondygnacje,
- 4) suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może być większa niż 50% powierzchni ogólnej działki;
- 5) nowo tworzone działki pod zabudowę usługową winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 2000m²;
- 6) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż 25m;
- 7) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystyka budynków i sposób kształtowania bryły dachu dla dachów spadzistych – zgodnie z ustaleniami § 12;
- 8) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika ustalonego w § 19.

3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

- 1) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice działki inwestycyjnej,
- 2) powierzchnia biologicznie czynna działek nie może być mniejsza niż 20% ich powierzchni, licząc dla każdej działki.

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0.

§ 24.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.U ustala się, że podstawowym przeznaczeniem są usługi nieuciążliwe, w tym działające na potrzeby obsługi cmentarza.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę usługową, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany;
- 2) ustala się przeznaczenie terenu na funkcję usług komercyjnych nieuciążliwych;
- 3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) do 11m dla dachów spadzistych - maksymalnie 2 kondygnacje użytkowe oraz kondygnacja poddasza użytkowego,
 - b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów płaskich – maksymalnie dwie kondygnacje,
- 4) suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może być większa niż 40% powierzchni ogólnej działki;
- 5) nowo tworzone działki pod zabudowę usługową winny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 1000m²;
- 6) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż 18m;
- 7) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystyka budynków i sposób kształtowania bryły dachu dla dachów spadzistych – zgodnie z ustaleniami § 12;

- 8) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika ustalonego w § 19;
- 9) dopuszcza się lokalizację parkingów dla obsługi terenu cmentarza 1.ZC;

3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

- 1) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej;
- 2) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice działki inwestycyjnej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna działek nie może być mniejsza niż 40% ich powierzchni, licząc dla każdej działki;

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0.

§ 25.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.UP – 2.UP ustala się, że podstawowym przeznaczeniem są usługi publiczne, w tym usługi oświaty, zdrowia, administracji publicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) adaptuje się istniejącą zabudowę usługową, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany;
- 2) ustala się przeznaczenie terenu na funkcję usług publicznych nieuciążliwych;
- 3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

- a) do 12m dla dachów spadzistych - maksymalnie 2 kondygnacje użytkowe oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- b) do 8,5m w przypadku stosowania dachów płaskich – maksymalnie dwie kondygnacje;
- 4) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika ustalonego w § 19;
- 5) suma powierzchni zabudowanej i utwardzonej nie może być większa niż 40% powierzchni ogólnej działki;
- 6) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolorystyka budynków i sposób kształtowania bryły dachu dla dachów spadzistych – zgodnie z ustaleniami § 12;

3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

- 1) zakaz lokalizacji usług i działalności uciążliwej;
- 2) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice działki inwestycyjnej;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni terenu;

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0.

§ 26.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.ZP – 3.ZP ustala się, że podstawowym przeznaczeniem jest zieleń urządzona, publiczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) ustala się wymóg sporządzenia całościowego projektu obejmującego układ ciągów pieszych i miejsc rekreacji, układ zieleni, układ powiązań widokowych, a także form małej architektury;
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń terenowych, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych;
- 3) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli, a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów;
- 4) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych bez konieczności zmiany planu;
- 5) nie przewiduje się obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych;

3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

- 1) nakaz zachowania zieleni wysokiej;
- 2) zaleca się nasadzenia zieleni wysokiej;
- 3) postuluje się stosowanie gatunków rodzimych przystosowanych do istniejących warunków siedliskowych;

- 4) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 85% ogólnej powierzchni terenu;

4. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,2.

§ 27.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 1.ZC ustala się, że podstawowym przeznaczeniem jest cmentarz.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) utrzymuje się istniejące zagospodarowanie, na które składają się:

- a) powierzchnie grzebalne z możliwością lokalizacji dopełnienia miejscami grzebalnymi na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
- b) elementy organizacji przestrzeni cmentarza i komunikacji wewnętrznej,
- c) budynki związane z obsługą cmentarza,
- d) zieleń urządzona,

- 2) dopuszcza się remonty i przebudowę obiektów kubaturowych, z uwzględnieniem wymogów ochrony walorów zabytkowych cmentarza z drzewostanem oraz klasycystycznej kaplicy cmentarnej zapisanych w § 16 ust. 2;

- 3) dopuszcza się remonty i przebudowę alei, dojazdów i placów bez prawa zmiany układu ich rozplanowania oraz z uwzględnieniem wymogów ochrony zapisanych w § 16 ust. 2;

- 4) dopuszcza się modernizację i przebudowę urządzeń technicznych związanych z funkcją cmentarza;

- 5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, służących podniesieniu walorów estetycznych i funkcjonalnemu wzbogaceniu cmentarza;

- 6) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli, a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów;

3. Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:

- 1) ustala się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, w tym zakaz wycinki drzew i krzewów, z wyjątkiem uzasadnionych zabiegów pielęgnacyjnych wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) dopuszcza się nasadzenia zieleni urządzonej, w tym zieleni wysokiej pod warunkiem nie naruszenia istniejącego zabytkowego układu cmentarza;

§ 28.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.WS – 13.WS ustala się, że podstawowym przeznaczeniem są publiczne wody powierzchniowe i rowy melioracyjne.

2. Wszelkie zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust.1, może polegać wyłącznie na powszechnym, zwykłym lub szczególnym korzystaniu z wód.

3. W granicach wydzielonych pasów terenu ustala się lokalizację rowów melioracyjnych oraz dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i rowerowych oraz zieleni urządzonej.

4. Ustala się szerokości wydzielonych pasów terenu dla rowów oznaczonych symbolami odpowiednio:

- 1) 1.WS – 5.WS oraz 9.WS -12.WS na 10m;
- 2) 6.WS – 8.WS na 12;
- 3) 13.WS – 8m;

5. W granicach pasów wydzielonych pasów terenu dopuszcza się lokalizację małej architektury towarzyszącej ciągom pieszym i rowerowym, w tym: oświetlenie, ławki.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1, zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli, a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów.

7. Dopuszcza się przebudowę rowów, w tym lokalizację zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi bez konieczności zmiany niniejszego planu.

Rozdział 9

Szczegółowe ustalenia komunikacyjne

§ 29.1. Układ drogowo-uliczny stanowią drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe a także publiczne ciągi pieszo - jezdne i publiczne ciągi piesze wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe, ciągi pieszo - jezdne i ciągi piesze tworzą publiczny układ komunikacyjny.

3. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic ustala się pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

4. W obszarze ustala się następujące ciągi komunikacyjne:

Lp.	nazwa drogi / ulicy	symbol przeznaczenia	klasa / kategoria	minimalna szerokość w liniach rozgraniczających (m)	inwestycja o znaczeniu ponadlokalnym (pp) i lokalnym (pl)
1.	ulica projektowana	1.KDG	główna/ wojewódzka	37	pp
2.	ulica Warszawska	1.KDZ	zbiorcza/wojewódzka	plan wskazuje jedynie południową linię rozgraniczającą drogi	pp
3.	ulica Kosmowska /Krótka	2.KDZ	zbiorcza/ powiatowa	plan wskazuje jedynie północną linię rozgraniczającą drogi, pas drogowy ul. Krótkiej - 2m w obszarze planu	pp
4.	ulica projektowana	1.KDL	lokalna / gminna	15	pl
5.	ulica projektowana	2.KDL	lokalna / gminna	15	pl
6.	ulica projektowana	3.KDL	lokalna / gminna	12	pp
7.	ulica istniejąca/ projektowana	1.KDD	dojazdowa / gminna	12 - 15	pl
8.	ulica projektowana	2.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
9.	ulica projektowana	3.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
10.	ulica istniejąca/ projektowana	4.KDD	dojazdowa / gminna	12	pl
11.	ulica istniejąca/ projektowana	5.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
12.	ulica projektowana	6.KDD	dojazdowa / gminna	12	pl
13.	ulica projektowana	7.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
14.	ulica projektowana	8.KDD	dojazdowa / gminna	12	pl
15.	ulica projektowana	9.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
16.	ulica projektowana	10.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
17.	ulica projektowana	11.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
18.	ulica projektowana	12.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
19.	ulica projektowana	13.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl

20.	ulica projektowana	14.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
21.	ulica projektowana	15.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
22.	ulica projektowana	16.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
23.	ulica projektowana	17.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
24.	ulica projektowana	18.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
25.	ulica projektowana	19.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
26.	ulica projektowana	20.KDD	dojazdowa / gminna	12	pl
27.	ulica projektowana	21.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
28.	ulica projektowana	22.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
29.	ulica projektowana	23.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
30.	ulica projektowana	24.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
31.	ulica projektowana	25.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
32.	ulica projektowana	26.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
33.	ulica projektowana	27.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
34.	ulica projektowana	28.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
35.	ulica projektowana	29.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
36.	ulica projektowana	30.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
37.	ulica projektowana	31.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
38.	ulica projektowana	32.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
39.	ulica projektowana	33.KDD	dojazdowa / gminna	10	pl
40.	ulica istniejąca	1.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	8-10	pl
41.	ulica projektowana	2.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	8	pl
42.	ulica istniejąca	3.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	9	pl
43.	ulica istniejąca	4.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	8	pl
44.	ulica istniejąca	5.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	8	pl
45.	ulica istniejąca	6.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
46.	ulica istniejąca	7.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
47.	ulica projektowana	8.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
48.	ulica istniejąca/projektowana	9.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
49.	ulica istniejąca/projektowana	10.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
50.	ulica projektowana	11.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
51.	ulica projektowana	12.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
52.	ulica projektowana	13.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
53.	ulica projektowana	14.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
54.	ulica projektowana	15.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
55.	ulica projektowana	16.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	5	pl
56.	ulica projektowana	17.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	8	pl
57.	ulica projektowana	18.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
58.	ulica projektowana	19.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
59.	ulica projektowana	20.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
60.	ulica projektowana	21.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	6	pl
61.	ulica projektowana	22.KPJ	ciąg pieszo - jezdny	8	pl
62.	ulica projektowana	1.KPp	ciąg pieszy	6	pl
63.	ulica projektowana	2.KPp	ciąg pieszy	3	pl
64.	ulica istniejąca	3.KPp	ciąg pieszy	3	pl
65.	ulica istniejąca	4.KPp	ciąg pieszy	3	pl
66.	ulica istniejąca	5.KPp	ciąg pieszy	3	pl
67.	ulica istniejąca	6.KPp	ciąg pieszy	3	pl
68.	ulica istniejąca	7.KPp	ciąg pieszy	3	pl
69.	ulica projektowana	8.KPp	ciąg pieszy	6	pl
70.	ulica projektowana	9.KPp	ciąg pieszy	6	pl

§ 30.1. Ustala się lokalizację placów do zawracania na zakończeniach projektowanych ciągów pieszo-jezdných oznaczonych symbolami: 8.KPJ, 9.KPJ, 10.KPJ, 11.KPJ, 12.KPJ, 13.KPJ, 14.KPJ, 16.KPJ, 17.KPJ, 18.KPJ, 19.KPJ, 20.KPJ i 21.KPJ, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się lokalizację ciągu pieszego i rowerowego w liniach rozgraniczających ulicy 1.KDG po stronie południowej, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się lokalizację ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających drogi 2.KDL oraz dopuszcza się lokalizację ciągów rowerowych w pozostałych ulicach kategorii drogi lokalnej oraz dojazdowej.

§ 31.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KS ustala się, że podstawowym przeznaczeniem są tereny komunikacji – pętla autobusowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) docelowo ustala się przeznaczenie terenu na obsługę komunikacji zbiorowej – pętla autobusowa;
- 2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków, a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów za wyjątkiem obiektów celu publicznego;
- 3) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy;
- 4) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice działki inwestycyjnej;
- 5) zagospodarowanie i zabudowa musi:
 - a) posiadać dostęp do drogi publicznej,
 - b) umożliwiać przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej w tym sieci kanalizacji deszczowej,

3. Ustala się uzupełnienie zagospodarowania w postaci nasadzeń zieleni urządzonej.

§ 32.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.KP i 2.KP ustala się, że podstawowym przeznaczeniem są tereny komunikacji – parking publiczny.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

- 1) ustala się przeznaczenie terenu na funkcję lokalizacji parkingów publicznych,
- 2) ustala się wymóg sporządzenia całościowego projektu zagospodarowania placu obejmującego następujące elementy: ciąg pieszo-rowerowy, skwer – zieleniec, stanowisko par-

kingowe z wstawkami kwater na drzewa, nawierzchnia, mała architektura, oświetlenie,

- 3) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków, a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów za wyjątkiem obiektów celu publicznego,
- 4) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem dotychczasowej produkcji rolnej bez prawa zabudowy,
- 5) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice działki inwestycyjnej,
- 6) ustala się wymóg nasadzeń zieleni towarzyszącej według całościowego projektu parkingu, w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo na 5 miejsc postojowych.

§ 33.1. Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

2. Dla terenu 1.KDG dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na: place magazynowe, składy, parkingi bez prawa wznoszenia budynków oraz na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

3. Docelowo ustala się konieczność odprowadzania ścieków deszczowych z ulic do układu podstawowego systemem kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu.

4. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wody opadowe z ulic układu podstawowego powinny być odprowadzane poprzez system studni chłonnych do gruntu.

§ 34. Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami § 19 ust.10 i 11.

Rozdział 10

Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu

§ 35.1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

2. Ustala się dostawę wody poprzez indywidualne przyłącza na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

3. Ustala się, że dla zapewnienia pewności dostawy wody na całym obszarze objętym planem sieć wodociągowa projektowana będzie w układzie zamkniętym, pierścieniowym.

4. Ustala się obowiązek podłączenia zabudowy do gminnego systemu wodociągowego po jego realizacji w drogach i ulicach obsługujących tą zabudowę.

5. Ustala się stosowanie hydrantów naziemnych.

6. Ustala się zapewnienie odpowiedniej ilości wody do celów gaśniczych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

§ 36.1. Docelowo ścieki z obszaru objętego planem odprowadzane będą do oczyszczalni gminnych położonych poza obszarem opracowania.

2. Ustala się sukcesywne objęcie systemem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projektowanej zabudowy.

3. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych i atestowanych podziemnych zbiornikach na nieczystości.

4. Ustala się obowiązek podłączenia zabudowy do gminnego systemu kanalizacyjnego po jego realizacji w drogach i ulicach obsługujących tą zabudowę.

5. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

6. Zgłaszając obiekt do użytkowania inwestor zobowiązany jest do dostarczenia umów na wywóz śmieci lub odbiór ścieków z działki inwestycyjnej, zawartych z właściwymi jednostkami eksploatacyjnymi.

7. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych:

- 1) z terenów mieszkaniowych powierzchniowo na teren własnej działki;
- 2) z dróg publicznych siecią kanalizacji deszczowej;

8. Ustala się nakaz odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, przekraczających swoją ilością chłonność gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej.

9. Ustala się nakaz wyposażenia instalacji służących dla odprowadzania i zrzutów wód opadowych w urządzenia podczyszczające.

10. Ustala się zakaz kształtowania powierzchni działek w sposób mogący powodować spływ wody na sąsiednie tereny lub tworzenie się na sąsiednich terenach zastoin wody na skutek podniesienia poziomu gruntu.

§ 37.1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów zainwestowania w oparciu o istniejące i projektowane stacje elektroenergetyczne SN/nn.

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na

warunkach właściwego Zakładu Energetycznego.

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów z sieci niskiego napięcia, prowadzonych wzdłuż ulic, wyprowadzonych z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych.

4. Ustala się rezerwy terenu dla lokalizacji przyłączy do projektowanej zabudowy, w rozumieniu przepisów odrębnych, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

5. W razie stwierdzenia, przez właściwą jednostką eksploatacyjną, konieczności lokalizacji dodatkowej stacji transformatorowej dla nowej inwestycji, ustala się obowiązek realizacji takiej stacji w sposób i na warunkach uzgodnionych z właściwą jednostką eksploatacyjną.

6. Ustala się prowadzenie linii elektroenergetycznych o różnych napięciach po oddzielnych trasach; dopuszcza się jednak w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych linii SN i nN na wspólnych słupach.

7. Ustala się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych SN/nN w wykonaniu słupowym; dopuszcza się ze względów technicznie uzasadnionych stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnetrzowym.

8. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego.

9. Szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenów dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną a także oświetlenia wokół obiektów.

§ 38.1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnienia, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

2. Gazyfikacja terenu jest możliwa, o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zostaną zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

3. Wokół gazociągu obowiązują odległości podstawowe zgodne z warunkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

4. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu.

5. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, w odległości min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów redukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych zabudowanych posesji w ogrodzeniach od strony ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami określonymi przez Zarządcę sieci.

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową.

7. Gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i dróg znalazłyby się pod jezdnią, należy przenieść w pas drogowy poza jezdnię na koszt inwestora budowy.

8. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochody.

9. Warunki techniczne jakie powinny odpowiadać sieci gazowe określają przepisy odrębne.

§ 39.1. Ustala się wywóz nieczystości stałych na wysypisko gminne poza obszar objęty planem.

2. Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o powszechnej dostępności system zbierania i wywóz odpadów o charakterze komunalnym.

3. Ustala się zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującego w tym zakresie.

4. Docelowo przyjmuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowych obiektów do sieci kanalizacji.

5. Tymczasowo ścieki sanitarne winny być wywożone na podstawie umów zbiorowych lub indywidualnych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

§ 40.1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze planu w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub inne odnawialne źródła energii ekologicznie czyste. Warunki techniczne zasilania obszaru pozwalają do celów grzewczych stosować bez ograniczeń ilościowych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i energię elektryczną.

Dział III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 41. Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 42. Do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu wodociągowego oraz odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska, w tym szczelnych szamb przydomowych.

§ 43. Do czasu przebudowy lub modernizacji plan dopuszcza zachowanie istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

§ 44. W obszarze planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr X/59/2003 z dnia 25 września 2003r. (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2003r. Nr 281, poz. 7449).

§ 45. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

- 1) 10% dla terenów oznaczonych symbolem MN, MN/U i U;
- 2) 0% dla terenów oznaczonych symbolem UP, ZP, ZC, WS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KPJ, KPP, KP i KS;

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 47. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3494

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 2021-04-19 14:45:43



UCHWAŁA NR XXXI/327/2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378, i z 2021 r. poz. 11), w związku z Uchwałą Nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką, zmienionej Uchwałą XXVII/291/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały „w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”, oraz stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku i zmienionego Uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r., Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką, § 12 ust. 6 pkt 2 litera „a” otrzymuje brzmienie:


”a) stosowanie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych, wynoszącym od 20° do 60°”.

§ 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz



WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO
gminy Stare Babice
w zakresie części wsi Borzęcin Mały
uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 4 listopada 2010 r.

Stare Babice, dn 19.09.2023 r.

Monika
Maria

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- MN/U TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- UP TERENY USŁUG PUBLICZNYCH
- U TERENY USŁUG
- ZC TERENY ZIELENI CMENTARNEJ
- ZP TERENY PARKÓW I ZIELENI URZĄDZONEJ
- WS TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH I ROWÓW MELIORACYJNYCH

- KD TERENY DRÓG PUBLICZNYCH
- KDG KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ KLASY ZBIORCZEJ
- KDL KLASY LOKALNEJ
- KDD KLASY DOJAZDOWEJ
- KPP CIĄGI PIESZE
- KPJ TERENY CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH

- KP TERENY PARKINGÓW
- KS TERENY ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ

ELEMENTY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:

- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
- WAŻNIEJSZE CIĄGI ROWEROWE

STREFY O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH I ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

- GRANICE STREF POTENCJALNEGO SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA OD LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN
- GRANICA STREFY SANITARNEJ CMENTARZA: zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów produkujących i magazynujących żywność i zakładów żywienia zbiorowego - 50M OD GRANICY CMENTARZA, POD WARUNKIEM PODŁĄCZENIA DO WODOCIAĞU
- GRANICA STREFY SANITARNEJ CMENTARZA: zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów produkujących i magazynujących żywność i zakładów żywienia zbiorowego - 150M OD GRANICY CMENTARZA, W SYTUACJI BRAKU WODOCIAĞU

- GRANICE TERENÓW DO OBJĘCIA PROCEDURĄ SCALENIA I PODZIAŁU ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI
- ZASIĘG TERENÓW ZMELIOROWANYCH - ZDRENOWANYCH
- GRANICE TERENÓW ZMELIOROWANYCH - ZDRENOWANYCH
- ZASIĘG TERENÓW OBJĘTYCH ODDZIAŁYWANIEM ROWÓW MELIORACYJNYCH
- GRANICE TERENÓW W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ROWÓW MELIORACYJNYCH

w tym OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

- STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE - ZASIĘG STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- GRANICA OTULINY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
- BUDYNEK WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW - kaplica cmentarna nr rej. 1004 / 493 - / 1838 r., klasycystyczna /
- CMENTARZ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW - cmentarz z drzewostanem nr rej. 1464 / zał. XVIII w., powiększony 1860, 1884, 1916, 1959 /

OZNACZENIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM

- LINIE PROPONOWANYCH PODZIAŁÓW EWIDENCYJNYCH
- PROPONOWANY PRZEBIEG LINII ROZGRANICZAJĄCYCH POZA OBSZAREM PLANU
- PRZEBIEG PRZEWODÓW SN
- GRANICA ADMINISTRACYJNA WSI BORZĘCIN DUŻY I BORZĘCIN MAŁY

Elektronicznie
podpisany przez
Konrad Szymański
Data: 2023.09.18
10:06:41 +02:00

województwo mazowieckie
powiat warszawski zachodni
143207_2 STARE BABICE
obręb: 005, Barzęcin Mały
pomiedzy ulicami Koszowską
i Warszawską - kompleks 2

SKALA
1:5000

MAPA
z geodezyjnym projektem sciełania
i podziału nieruchomości
opracowane w trybie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Integracja części mapy stanowiącej jej historyczną nieruchomość

Wychowawca
PSK WIERZCHA s.p. z o.o.
ul. Składowa 3 44-240 Żory
Kierownik prac:
mgr inż. Afra Jasło
Inżynier
Data: 30.07.2023 r.
027-00664014639/2022
Podpis jest prawdziwy
Data: 30.07.2023 r.
027-00664014639/2022
Opis: Dokumentacja techniczna do projektu sciełania i podziału nieruchomości z ulicą Koszowską w Starym Babicach
Nr uchwały: 688/2023 z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia do składowości
nieruchomości położonych w obrębie Barzęcin Mały - kompleks 2 pomiędzy ulicami Koszowską i Warszawską.

LEGENDA:
- - - - - Zakres zawarty w projekcie
- - - - - Zakres zawarty w projekcie