



Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
www.bip.stare-babice.pl

Referat Zamówień Publicznych
tel. 22 722 95 36, 22 730 80 34, fax 22 722 95 36;
e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

Stare Babice, dnia 17 czerwca 2020 r.

RZP.271.8.2020

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcele (rondo)”.

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10.06.2020 r. i 15.06.2020 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedź na nie:

Pytanie 1:

Czy materiały rozbiórkowe należą do Wykonawcy robót?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 9 wzoru umowy „materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego. Jeżeli jakieś materiały z rozbiórki Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru zakwalifikują jako odpady Wykonawca będzie miał obowiązek je wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. Jeżeli materiały z rozbiórki zostaną zakwalifikowane do odzysku Wykonawca będzie miał obowiązek złożyć go na terenie wskazanym przez Zamawiającego;”

Pytanie 2:

Czy w zakres zamówienia wchodzi łatanie ubytków w nawierzchni jezdni oraz usuwanie śniegu?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1 lit. m) wzoru umowy „Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w należyтым stanie technicznym nawierzchnię drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego, w tym na bieżąco łątać ubytki w nawierzchni;” oraz § 1 ust. 4 pkt 22 „od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie;”

Mając na uwadze powyższe Wykonawca w okresie od przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia robót i pozostałych czynności (do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót) musi utrzymywać drogi (w tym chodniki/ścieżki rowerowe/pozostałe urządzenia wykonywane w pasie drogowym) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w należyтым stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu kołowego i pieszego w tym wykonywać remonty częściowe oraz zimowe utrzymanie.

Pytanie nr 3:

W ciągu ilu dni od zawarcia umowy nastąpi wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy „Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy niezwłocznie po zawarciu umowy.”

Pytanie 4:

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót drogowych współgrających z Tabelą elementów scalonych, którą należy zamieścić do oferty przetargowej tzn. działy przedmiaru robót powinny odpowiadać pozycjom Tabeli elementów scalonych (np. dział: Konstrukcja ronda powinien zawierać nawierzchnię, warstwę podbudowy, obramowanie, itp). Spowoduje to mniejsze rozbieżności kwotowe w poszczególnych pozycjach Tabeli elementów scalonych pomiędzy Oferentami oraz znacznie usprawni wyliczenia.

Odpowiedź na pytanie 4:

W związku ze wspólnym prowadzeniem postępowania przez Gminę Stare Babice oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzki a co za tym idzie późniejszym rozliczaniem przez dwie jednostki (w przypadku rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą) konieczne jest zachowanie obecnego układu tabeli elementów scalonych.

Pytanie 5:

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 12233/2018 straciła ważność 31.12.2019 r. Czy Zamawiający wystąpi o aktualizację tej decyzji?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający jest w trakcie aktualizacji decyzji – wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca otrzyma zaktualizowany dokument.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny i pokrywa koszty tego nadzoru oraz ewentualnych badań archeologicznych?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający we własnym zakresie zapewni nadzór archeologiczny oraz pokryje jego koszty.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający przesunie termin zakończenia inwestycji w przypadku wystąpienia badań archeologicznych o czas tych badań (powstałych nie z winy Wykonawcy)?

Odpowiedź na pytanie 7:

Sytuacja zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowana warunkami archeologicznymi pozwala na zmianę w zakresie terminu wykonania - §14 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 pkt 3 wzoru umowy. Badania archeologiczne będą prowadzone po zawarciu umowy z wykonawcą robót jednak przed rozpoczęciem robót. Zamawiający przeanalizuje ewentualnie przesunięcie terminu umowy pod warunkiem, że badania wykażą konieczność dalszych prac w tym zakresie np. w przypadku znaleziska archeologicznego.

Pytanie 8:

Prosimy o określenie istniejącej kategorii gruntu (projekt budowlany zakłada kategorię G1/G2). Kategoria gruntu potrzebna jest do określenia grubości konstrukcji, którą należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie 8:

Podczas wykonywania prac projektowych w celu przyjęcia założeń do posadowienia obiektu budowlanego wykonano dwa odwierty, które wskazały występowanie w podłożu do głębokości 1,5 m gruntów niekontrolowanych będących mieszaniną piasku, humusu i cegieł. Poniżej gruntów niekontrolowanych znajdują się piaski drobne w stanie suchym. Które można zakwalifikować do grupy nośności podłoża G1. Powyższe informacje łącznie z mapą odwiertów znajdują się w P.W i P.B

Pytanie 9:

Czy pod każdą konstrukcją nawierzchni należy wyceniać warstwę mrozoochronną oraz warstwę stabilizacji? Prosimy o podanie grubości tych warstw pod każdą konstrukcję nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie 9:

Z uwagi, że podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni wszystkich dróg musi spełniać warunki dla podłoża grupy nośności G1 w przypadku, gdy podłoże gruntowe na etapie wykonawstwa zostanie zaszeregowane do innej grupy nośności niż G1, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. Dla każdej grupy nośności podłoża pod drogami zaprojektowano dwa sposoby wzmocnienia podłoża i doprowadzenia do G1

Wzmocnienie podłoża G2

- wykonanie warstwy 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa lub
- wymiana warstwy podłoża o grubości 30 cm, przy czym cała wymieniona warstwa lub jej górna część o grubości nie mniejszej niż 25cm powinna spełniać rolę warstwy odsączającej i spełniać warunek wodoprzepuszczalności.

Wzmocnienie podłoża G3

- wykonanie warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa lub

- wymiana warstwy podłoża o grubości 50 cm, przy czym cała wymieniona warstwa lub jej górna część o grubości nie mniejszej niż 25 cm powinna spełniać rolę warstwy odsączającej i spełniać warunek wodoprzepuszczalności

Wzmocnienie podłoża G4

- wykonanie warstwy 25 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa lub
- wymiana warstwy podłoża o grubości 75 cm, przy czym cała wymieniona warstwa lub jej górna część o grubości nie mniejszej niż 25cm powinna spełniać rolę warstwy odsączającej i spełniać warunek wodoprzepuszczalności

Powyższe informacje zostały ujęte w dokumencie „Projekt wzmocnienia podłoża”

W kwestii warstwy mrozoochronnej projekt zakłada wykonanie przedmiotowej warstwy w zależności od rodzaju występowania podłoża. Szczegółowe informacje zostały ujęte w P.W. w pkt. „Konstrukcja Nawierzchni”

Pytanie 10:

Czy warstwa stabilizacji jest warstwą stabilizacji gruntu miejscowego wykonana na miejscu, czy też jest to gotowa mieszanka dowieziona z betoniarni?

Odpowiedź na pytanie 10:

SST D-04.05.01 przewiduje wykonywanie ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem zarówno z materiału dostarczonego z wytwórni jak i z materiału wykonanego na miejscu.

Pytanie 11:

Czy kostka kamienna gr.8 cm (opaska ronda i wyspa) jest kostką granitową jasnoszarą łupaną czy ciętą ze wszystkich stron?

Odpowiedź na pytanie 11:

Kostka kamienna gr. 8 cm (opaska ronda i wyspa) jest kostką granitową jasnoszarą łupaną.

Pytanie 12:

Czy pielęgnacja trawników wynosi 12 miesięcy?

Odpowiedź na pytanie 12:

Tak - pielęgnacja trawników wynosi 12 miesięcy. Wykonawca ma wykonać zakres prac związanych z założeniem zieleni zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. W zakresie pielęgnacji trawników należy przewidzieć w szczególności ich siew oraz ewentualne późniejsze dosiewanie, podlewanie, nawożenie oraz co najmniej dwukrotne koszenie.

Pytanie 13:

Czy ścieki należy wykonać z kostki betonowej czy też jako prefabrykowane typu L?

Odpowiedź na pytanie 13:

Ścieki należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 14:

Które krawężniki granitowe należy ustawić: 20 x 30 cm czy 20 x 35 cm?

Odpowiedź na pytanie 14:

Należy ustawić krawężniki granitowe 20 x 30 cm.

Pytanie 15:

Czy ogrodzenia posesji należy rozebrać, a następnie odtworzyć takie samo ogrodzenie z nowych materiałów?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 10 wzoru umowy „Wykonawca ma obowiązek na własny koszt rozebrać wszelkie ogrodzenia znajdujące się w liniach rozgraniczających inwestycji oraz wykonania tymczasowego zabezpieczenia nieruchomości w postaci słupków stalowych i siatki oraz bramy i furtki, które zostaną zdemontowane przed zakończeniem inwestycji lub wcześniej na pisemny wniosek właściciela posesji. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Na wniosek właściciela posesji Wykonawca zwróci elementy rozebranych ogrodzeń;”

Pytanie 16:

Czy w zakres robót zgodnie z SSTWiORB wchodzi frezowanie jezdni?

Odpowiedź na pytanie 16:

Istniejącą nawierzchnię jezdni należy sfrezować, a materiał z frezowania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie gminy Stare Babice.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego?

Odpowiedź na pytanie 17:

Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie i przy użyciu materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa betonowego.

Pytanie 18:

Prosimy o określenie jakie prace i czynności nie ujęte w projekcie oświetlenia a związane z koniecznością przebudowy istniejącej linii oświetlenia w ul. Południowej wraz z wykonaniem oraz uzgodnieniem niezbędnej dokumentacji technicznej należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie 18:

Inwentaryzację powykonawczą nowo wybudowanej linii oświetlenia ulicznego załączono do dokumentacji projektowej w branży elektrycznej. W przypadku kolizji istniejącej linii oświetlenia z powstającymi w ramach przedmiotu zamówienia elementami (jezdnie, chodnik, oświetlenie itp.) należy zdemontować/usunąć/przebudować w uzgodnieniu z Zamawiającym (np. z porównania inwentaryzacji oraz PZT wynika konieczność usunięcia jednej latarni od strony ul. Warszawskiej oraz ewentualnie przebudowa drugiej) i ewentualnie dokonać odpowiednich uzgodnień w tym zakresie.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający zaktualizuje projekt SOR?

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający dokona aktualizacji uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu we własnym zakresie.

Pytanie 20:

W SIWZ jest zapis „UWAGA! Zamawiający posiada słupy L1, L2, L3/1, L4, L5, L6/2, L7, L8 – 8 szt. słupów. Słupy te zostaną przekazane Wykonawcy do wbudowania.”

Czy Zamawiający posiada słupy, wysięgniki, fundamenty, tabliczki bezpiecznikowe i oprawy czy tylko słupy bez wysięgników, fundamentów, tabliczek bezpiecznikowych i opraw? Prosimy również o dołączenie kart katalogowych posiadanego asortymentu celem ujednolicenia materiałów.

Odpowiedź na pytanie 20:

Wykonawcy zostaną przekazane tylko słupy bez wysięgników, fundamentów, tabliczek bezpiecznikowych i opraw – które Wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie. Zamawiający udostępnia kartę katalogową powyższych słupów pod poniższym linkiem: <https://starebabice.bip.net.pl/?a=739>.

Dodatkowo Zamawiający udostępnia zaktualizowany w zakresie obliczeń oraz słupów (L1, L2, L3/1, L4, L5, L6/2, L7, L8) projekt wykonawczy – ze względu na obliczenia zmienił się układ stron względem pierwotnie udostępnionego projektu – strony 17 – 147. Zmiany dokonane w projekcie wykonawczym względem budowlanego są nie istotne. Słupy L1, L2, L3/1, L4, L5, L6/2, L7, L8 oznaczone są zestawieniu materiałów grubszą kreską i kursywą.

Pytanie 21:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji projektowej rysunków z sylwetkami projektowanych słupów i wysięgników zgodnie z projektem wykonawczym szczegółowe zestawienie latarni.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20 przedstawiono kartę katalogową słupa. Pozostałe elementy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 22:

Czy projektowane słupy oświetleniowe mają mieć dolne części zabezpieczone elastomerem, jeżeli tak to do jakiej wysokości?

Odpowiedź na pytanie 22:

Słupy powinny być zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokości 350 mm.

Pytanie 23:

Projektowane wysięgniki mają być łukowe czy kątnie?

Odpowiedź na pytanie 23:

Projektowane wysięgniki powinny być kątnie.

Pytanie 24:

Prosimy o sprawdzenie i weryfikację ilości projektowanych słupów oświetleniowych między projektem wykonawczym branża elektryczna punkt 17. Zestawienie materiałów a przedmiarem branża elektryczna - oświetlenie (różnica w ilości słupów oświetleniowych).

Odpowiedź na pytanie 24:

Prawidłowa ilość projektowanych słupów podana jest w zestawieniu materiałów w projekcie wykonawczym. W przedmiarze branży nie uwzględniono jednego słupa o wysokości 8m.

Pytanie 25:

Prosimy o sprawdzenie i weryfikację przedmiaru branża elektryczna - oświetlenie pozycja 22d.4 jest 15 kpl. przew. a czy nie powinno być 18 kpl. przew. Tyle co opraw oświetlenia zewnętrznego pozycja 24d.4?

Odpowiedź na pytanie 25:

Powinno być 18 kpl. przewodów, zgodnie z ilości opraw oświetlenia zewnętrznego.

Pytanie 26:

Jaki przekrój rur osłonowych należy przyjąć do wyceny SRS 50 i DVK 50 (przedmiar) czy SRS 110 i DVK 110 (projekt wykonawczy branża elektryczna zestawienie materiałów)?

Odpowiedź na pytanie 26:

Należy przyjąć przekrój rur SRS 110 oraz DVK 110 zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej.

Pytanie 27:

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.?

Pytanie 28:

Która ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedź na pytanie 27 i 28:

Wykonawca dokona wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy i przedstawi ją Zamawiającemu do podpisu zgodnie z § 1 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 29:

Proszę o rozszerzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 6 ust. 1. pkt.2) a) a. poprzez dopisanie słów "lub ciągu pieszo-rowerowego" po słowach "budową chodnika".

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający zmienia brzmienie przedmiotowego warunku dodając proponowany zwrot.

Pytanie 30:

Czy do wyceny należy przyjąć studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm (zgodnie z przedmiarem) czy z rur karbowanych fi 600 (zgodnie z projektem)?

Odpowiedź na pytanie 30:

Należy przyjąć studzienki zgodnie z projektem tj. z rur karbowanych Dn 600.

Pytanie 31:

Prosimy o zamieszczenie czytelnych uzgodnionych konstrukcji nawierzchni zamieszczonych w Projekcie Budowlanym.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający posiada projekt w wersji papierowej w takiej samej jakości jak ten udostępniony na stronie internetowej. Rysunki jak np. przekrój normalny (w kwestii odniesienia numerów z legendy do elementów zawartych na rysunkach) należy czytać łącznie z rysunkami „szczegóły konstrukcyjne” oraz opisem zawartym w projekcie „układ konstrukcyjny” – nie mniej jednak numeracja z legendy odnosząca się do poszczególnych elementów na rysunku „przekrój normalny” jest widoczna po dużym jego powiększeniu. W zakresie uzgodnień MZDW informuję, że na stronie 56 jest uzgodnienie bez uwag rysunku 5.1 „Szczegóły konstrukcyjne”, na stronie 57 jest uzgodnienie bez uwag rysunku 5.0 „Szczegóły konstrukcyjne”, na stronie 58 jest uzgodnienie z uwagami rysunku 5.2 „Szczegóły konstrukcyjne”. Uwagi ze strony 58 są wymienione w piśmie z dnia 8 grudnia 2016 r. znak W-5.453.277.2016.2, tj. uwaga określona w myślniku pierwszym dotyczy szczegółu 5 – „Szczegół połączenia ciągu pieszo rowerowego i opaski zewnętrznej ronda z kostki kamiennej” natomiast uwaga określona w myślniku drugim dotyczy szczegółu 9 – „Szczegół krawężnika na przejściu dla pieszych z obniżonym krawężnikiem i ściekiem przykrawężnikowym”.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania i wprowadzonymi zmianami, informuję, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Dokonane zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert.

Zmienione dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego <https://starebabice.bip.net.pl/?a=739>

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

inż. Jacek Kłopotowski